

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3074/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 21 tháng 11 năm 2007

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Nghị định: Số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 104/TTr/SNN-BDA ngày 02/11/2007, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 114/BC/SNN-TL ngày 01/11/2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 745/TT-KH&ĐT ngày 19/11/2007,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Lại, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.
3. Hình thức đầu tư: xây dựng mới.
4. Diện tích sử dụng đất: 107,43ha.
5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và PTNT Nam Định.
6. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
  - Xây dựng cơ sở hạ tầng chính để chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản năng suất cao.
7. Loại, cấp công trình:
  - Công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản
  - Công trình: Công trình cấp V.
8. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế:

## 8.1. Quy mô đầu tư.

- Xây dựng các tuyến bờ bao chính kết hợp làm đường quản lý khai thác vào khu vực dự án.

- Xây dựng các cống tiêu thoát nước chính.

- Tổng diện tích ao nuôi là 79,5ha (xã Vĩnh Lại: 27,5ha; xã Tứ Xã: 52,0ha).

## 8.2. Giải pháp thiết kế.

## 8.2.1. Xã Vĩnh Lại:

## a) Các tuyến bờ bao:

Tổng chiều dài: 2.806,5m.

- Cao trình đỉnh bờ bao: +13,5m.

- Chiều rộng mặt bờ bao:  $B = 3,5\text{m}$

- Hệ số mái đắp bờ bao:  $m = 1,5$ .

- Đắp bờ bao đảm bảo dung trọng khô  $\geq 1,45\text{T/m}^3$ , trên mặt bờ bao đắp lớp cấp phối dày 20cm đầm chặt.

- Các cống tiêu thoát nước: Hình thức công hộp, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, hệ thống dàn van bằng bê tông cốt thép mác 200, cánh cửa đóng mở bằng thép.

## b) Tuyến đường quản lý khai thác vào khu vực dự án:

- Tổng chiều dài đường: 2.098,4m.

- Chiều rộng nền đường:  $B = 4,0\text{m}$

- Chiều rộng mặt đường:  $B = 3,0\text{m}$

- Hệ số mái đắp đường:  $m = 1,5$ .

- Nền đường đắp đầm chặt đảm bảo  $K = 0,9$ , trên mặt rải lớp đất cấp phối dày 20cm đầm chặt.

- Nâng cấp cầu qua kênh T3: Tải trọng thiết kế H6; kết cấu: mặt cầu bằng bê tông cốt thép mác 250, trụ cầu bằng bê tông cốt thép mác 200, móng cầu xây đá vữa xi măng mác 100, lan can tay vịn bằng ống thép mạ kẽm  $\phi = 80$ .

- Làm trả đoạn kênh tưới dài 1.047m, kết cấu kênh đất có mặt cắt hình thang, chiều rộng đáy kênh  $b = 1\text{m}$ , hệ số mái  $m = 1,5$ .

## 8.2.2. Xã Tứ Xã:

- Tổng chiều dài: 2.952,0m

- Cao trình đỉnh bờ bao: +13,5m.

- Chiều rộng mặt bờ bao:  $B = 3,5\text{m}$ .

- Hệ số mái đắp bờ bao:  $m = 1,5$ .

- Đắp bờ bao đảm bảo dung trọng khô thiết kế  $\geq 1,45\text{T/m}^3$ , trên mặt bờ bao đắp đất cấp phối dày 20cm đầm chặt.

- Các công tiêu thoát nước: Hình thức công là công hộp, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, hệ thống dàn van bằng bê tông cốt thép mác 200, cánh cửa đóng mở bằng thép.

9. Tổng mức đầu tư: 10.399.628.000,0 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 6.932.820.000,0 đồng

- Chi phí QLDA: 151.343.000,0 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.042.230.000,0 đồng

- Chi phí khác: 127.814.000,0 đồng

- Chi phí đền bù GPMB (tạm tính): 1.200.000.000,0 đồng

- Chi phí dự phòng: 945.421.000,0 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2007 - 2008

- Giai đoạn 1 (quý IV năm 2007): Xây dựng đường quản lý vào khu ao nuôi chiều dài 2,1km, cầu qua kênh T3 thuộc xã Vĩnh Lại và công dưới bờ bao T1, T2, T3 xã Tứ Xã huyện Lâm Thao.

- Giai đoạn 2 (năm 2008): Xây dựng các hạng mục còn lại.

**Điều 2.** Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thiết kế, thi công: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. UBND huyện Lâm Thao tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ xây dựng công trình.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 23/9/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao; các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Đình Vượng (đã ký)**